TRATOR		TRA	TRB	TRC
Modelo		Artlav	Nossugref	Yessam
Potencia	kW	66,20	94,10	103,00
VI	R$	111352,90	158282,60	173253,01
VF	%	30,00	30,00	30,00
VUA	Ano	8	8	8
VUH	h	12000	12000	12000
i	%	11,75	11,75	11,75
AST	%	1,50	1,50	1,50
FRM	%	100	100	100
Semead.		SMA	SMB	SMC
Modelo		DJ7011	DJ9011	DJ3111
Tipo		Arrasto	Arrasto	Arrasto
Pot.Req.		58	88	92
Nlinhas		7	9	13
Vel. Trab.		6,3	6,7	6,6
VI	R$	37275,00	65088,00	90116,00
VF	%	20	20	20
VUA	Ano	10	10	10
VUH	h	5000	5000	5000
i	%	11,75	11,75	11,75
AST	%	1	1	1
FRM	%	70	70	70
FC	L /kWh	0,16		
PL	R$	1,93		
Espac	m	0,45		
Area	ha	1950		
	Set	Out	Nov	
NM	30	31	30	
NDAS	30	21	19	
NDF	6	6	6	
JT	h	20		
EG	%	68		

Custo Horário

		TRA	TRB	TRC	SMA	SMB	SMC
DPA	R$/ano	9743,38	13849,73	15159,64	2982,00	5207,04	7209,28
JRA	R$/ano	8504,58	12088,83	13232,20	2627,89	4588,70	6353,18
ASTA	R$/ano	1670,29	2374,24	2598,80	372,75	650,88	901,16
CFA	R$/ano	**19918,25**	**28312,80**	**30990,63**	**5982,64**	**10446,62**	**14463,62**
CFH	R$/h	**13,28**	**18,88**	**20,66**	**13,70**	**21,81**	**42,96**
CCB	R$/h	20,44	29,06	31,81			
CRM	R$/h	9,28	13,19	14,44	5,22	9,11	12,62
CH	R$/h	***43,00***	***61,12***	***66,90***	***18,92***	***30,92***	***55,57***

Custo Horário TRSM (R$/h)

	TRA	TRB	TRC
SMA	**61,92**	**80,04**	**85,82**
SMB	**73,92**	**92,04**	**97,82**
SMC	**98,57**	**116,70**	**122,48**

Custo Operacional (R$/ha)

SMA	**41,60**	**53,78**	**57,66**
SMB		**45,23**	**48,07**
SMC		**40,30**	**42,30**

					Trator	DPh	9,23
						JRh	8,06
						ASTh	1,58
						CFh	18,88
						CCB	29,06
						CRM	13,19
					Semeadora	DPh	21,41
						JRh	18,87
						ASTh	2,68
						SMCFh	42,96
						CRM	12,62
					TRSM	CHTR	61,12
						CHSM	55,57
						CHTRSM	116,70
N	NDF	DU	NDAS	%NDAS	NUI	TD	RO
61	12	49	40	0,66	16,87	436,98	4,46
	CCE	EFC	CCO	NC	NC	Horas Trabalhadas/Ano	
	ha/h	%	ha/h			Total	Semeadora
SMA	1,9845	75	1,49	3,0	3	1310,2	436,7
SMB	2,7135	75	2,04	2,2	2	958,2	479,1
SMC	3,861	75	2,90	1,5	2	673,4	336,7

		TRATOR		TRA	TRB	TRC
		Modelo		Artlav	Nossugref	Yessam
		Potencia	kW	66,20	94,10	103,00
		Valor Inicial (VI)	R$	111352,90	158282,60	173253,01
		Valor Final (VF)	%	30,00	30,00	30,00
		Vida Util (Anos)	Ano	8	8	8
		Vida Util (Horas)	h	12000	12000	12000
		Juros (Ano)	%	11,75	11,75	11,75
		Alojamento Seguro Taxas (Ano)	%	1,50	1,50	1,50
%		Fator de Reparo e Mautenção	%	100	100	100
7,91		SEMEADORA		SMA	SMB	SMC
6,91		Modelo		DJ7011	DJ9011	DJ3111
1,36		Tipo		Arrasto	Arrasto	Arrasto
		Pot.Req.	kW	58	88	92
24,90		Nlinhas		7	9	13
11,30		Vel. Trab.		6,3	6,7	6,6
18,35		Valor Inicial (VI)	R$	37275,00	65088,00	90116,00
16,17		Valor Final (VF)	%	20,00	20,00	20,00
2,29		Vida Util (Anos)	Ano	10	10	10
		Vida Util (Horas)	h	5000	5000	5000
10,81		Juros (Ano)	%	11,75	11,75	11,75
100,00		Alojamento Seguro Taxas (Ano)	%	1,00	1,00	1,00
		Fator de Reparo e Mautenção	%	70,00	70,00	70,00